

PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY

D1	blachodachówka	
	łaty 5x5	5cm
	kontrłaty 2,5x5	2,5cm
	membrana dachowa	
	węlna mineralna (łożona między dźwigarami)	14cm
	paroizolacja	20cm
	plyta OSB	0,8cm

S1	tylnk cem - wap	1,5cm
	blocek ceramiczny - drążony	24cm
	styropian	14cm
	tylnk silikatowy cienkowarstwowy	


S2	tylnk cem - wap	1,5cm
	blocek ceramiczny - drążony	24cm
	tylnk cem - wap	1,5cm

P1	terakota	2cm
	wylewka betonowa	5cm
	styropian	10cm
	izolacja przeciwwilgociowa	
	podkład betonowy	10cm
	podsyypka piaskowa zagęszczona	30cm
	Is=0,97	
	grunt rodzimy niewysadzinowy	

S3	tylnk cem - wap	1,5cm
	blocek ceramiczny - drążony	12cm
	tylnk cem - wap	1,5cm
S4	plytki ceramiczne	2cm
	blocek ceramiczny - drążony	8cm
	plytki ceramiczne	2cm

P2	terakota	2cm
	wylewka betonowa	4cm
	folia PE	0,3mm
	styropian	4cm
	folia PE	0,3mm
	plyta żelbetowa	18cm
	prześcień instalacyjna	50cm
	sufit podwieszany	2cm

P3	wylewka betonowa (pole 6x6m)	5cm
	folia PE	0,3mm
	styropian	5cm
	folia PE	0,3mm
	plyta żelbetowa	18cm
	prześcień instalacyjna	50cm
	sufit podwieszany	2cm



INWESTYCJA:  
Zakład Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dyłów "A", gm. Pajęczno dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dyłów "A"

INWESTOR:  
Eko-Region Sp. z o.o.  
ul. Bawehiana 18  
97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU  
JUKON PROJEKT

97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODSIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	LOD/0153/POOK/04	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. TOMASZ SZWED	LOD/3695/PWBKv18	

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-BIUROWEGO

TOM 4

PROJEKT WYKONAWCZY

marzec 2019

KONSTRUKCYJNA

1:50

PRZEKRÓJ A-A

B4.06

-