



RZUT DACHU - część niższa



GEOMETRIA WIĄZARA



ZESTAWIENIE WIĘŻBY DACHOWEJ					
NAZWA	PRZEKRÓJ [cm]	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ [cm]	OBJĘTOŚĆ JEDN.	OBJĘTOŚĆ CAŁK. [m3]
Wiązar W1	- -	10	-	0,240	2,400
Wiązar W2	- -	1	-	0,238	0,238
Wiązar W3	- -	1	-	0,235	0,235
Wiązar W4	- -	1	-	0,233	0,233
Krokwie 1	7 14	4	95,0	0,009	0,037
Krokwie 2	7 14	4	205,0	0,020	0,080
Krokwie 3	7 14	2	315,0	0,031	0,062
Krokwie 4	7 14	2	435,0	0,043	0,085
Krokwie 5	7 14	2	550,0	0,054	0,108
Krokwie 6	7 14	2	640,9	0,063	0,126
SUMA					3,478

- UWAGI:**
- Drewno konstrukcyjne klasy C24.
 - Impregnowane ciśnieniowo, suszone komorowo
 - Wiązary kotwione do wieńca żelbetowego na łączniki kątowe stalowe
 - Elementy wiązara łączyć na płytki kolczaste prasowane.
 - Wiązary prefabrykowane - wykonywane na warsztacie

INWESTYCJA:

Zakład Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dylów "A", gm. Pajęczno
dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dylów "A"

INWESTOR:

Eko-Region Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I NADZORU
"JUKON PROJEKT"
97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO: PROJEKTANT: konstrukcja mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	NR UPRAWNIEN: LOD/0153/POOK/04	PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: konstrukcja mgr inż. TOMASZ SZWED	LOD/3695/PWBkb/18	

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-BIUROWEGO

TOM 4

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:	marzec 2019	
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	SKALA:	1:50	
TREŚĆ RYSUNKU:	WIĘŻBA DACHOWA - CZĘŚĆ NIŻSZA	NR.RYS.:	B4.08	INDEX: -