





RZUT FUNDAMENTÓW - STAN PROJEKTOWANY

CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA



CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA



1. Lustra przypodłogowa PCV
2. Dyktacja posadzki - taśma brzożowa z PE
3. Izolacja pozioma - papa termozgrzewalna
4. Beton podkładowy C8/10
5. Obrzeże betonowe 8x30x100
6. Ława oporowa - suchy beton C12/15

| | | |
|----|------------------------------|------|
| O1 | koszka betonowa | 6cm |
| | podsyłka cem-piaskowa 1:4 | 3cm |
| | kruszywo 0-31,5 | 20cm |
| | zasyłka piaskowa fundamentów | |
| | zagęszczona Is=0,97 | |

| | | |
|----|---------------------------------------|------|
| P1 | piłki gres + klej cementowy | 2cm |
| | wylewka betonowa | 5cm |
| | styropian EPS 100 | 10cm |
| | folia PE 0.3mm | 10cm |
| | podkład betonowy C8/10 | 30cm |
| | podsyłka piaskowa zagęszczona Is=0,97 | |
| | grunt rodzimy niewysadziny | |

| | | |
|----|-----------------------------|------|
| S7 | bluszcz betonowy 38x24x12cm | 24cm |
| | izolacja przeciwwilgociowa | |
| | styrodur XPS | 12cm |
| | tylnik mozaikowy | |
| S8 | izolacja przeciwwilgociowa | |
| | bluszcz betonowy 38x24x12cm | 24cm |
| | izolacja przeciwwilgociowa | |

UWAGI:
Beton konstrukcyjny C20/25
Beton podbudowy C8/10
Stal konstrukcyjna B500SP
Poziom posadowienia -1,45m

INWESTYCJA:
Zakład Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dyłów "A", gm. Pajęczno
dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dyłów "A"

INWESTOR:
Eko-Region Sp. z o.o.
ul. Bawehiana 18
97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I NADZORU
JUKON PROJEKT

97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl www.jukon-projekt.pl

| | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|---------|
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIENI: | PODSIS: |
| PROJEKTANT: | mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK | LOD/0153/POOK/04 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. TOMASZ SZWED | LOD/3695/PWBK/18 | |

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-BIUROWEGO

TOM 4

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCYJNA

SKALA: 1:100

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW

NR.RYS.: B4.01

INDEX: -